※御注文及びお問い合わせは、
併せて見積書を御提示ください。

建柱及び関連工事見積内訳書

御得意先名	岡田電気産業 御中	件　名	蘇我雨水ポンプ場
黒磯 営業所	岡野 様	現場住所	千葉県千葉市

	項目	内容	数量
A	電　柱	12-19-350	1 本
B	電　柱		本
C	根　枷	ABﾊﾞﾝﾄﾞ付	1 個
D	根　枷	ﾊﾞﾝﾄﾞ付	個
E	運搬搬入費	10t ユニック	1 式
F	建柱車費		1 式
G	建柱費		1 式
H	根枷取付費		1 式
I	低圧引留金具	コの字ﾊﾞﾝﾄﾞ付	個
J	底板(450)		個
K			式

抜柱及び処分工事

項　目	数量	単価	金　額
電　柱　M	本		0
電　柱　M	本		0
装柱材取外し(有　無)	式		0
抜柱費　M	本		0
抜柱費　M	本		0
運搬搬出費　建柱車等	式		0
破砕処理費	m		0
			0
埋戻し　(有　無)	式		0
場内位置変更再建柱	本		0
		小　計	0

項目	使用部材名	規格及び名称	数量
1	高圧引留腕金	ﾏﾙﾋﾀｲﾌﾟL-1.8M	1 本
2	高圧引留腕金	D型ｱｰﾑ D-36	本
3	腕金支持ﾊﾞﾝﾄﾞ	U型 200m/m	1 式
4	中線引留金具	強力ﾊﾞﾝﾄﾞ付	1 式
5	腕金支持ｱｰﾑﾀｲ	ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾎﾞﾙﾄ付	1 式
6	高圧ﾋﾟﾝ碍子	普通型・耐塩・中実型	3 本
7	終端支持腕金	L-1050	2 本
8	分岐支持ﾊﾞﾝﾄﾞ	6KCVT(100)用	1 個
9	自在ﾊﾞﾝﾄﾞ	ABT－212	本
10	足場ボルト	取付費含む	20 本
11	高圧PAS(支給品)	取付費	1 式
12			
13	アース線(14)SQ	中通しのみ	1 式
14	ｽﾃﾝﾚｽﾊﾞﾝﾄﾞ 20mm	L-1200 ﾁｭｰﾌﾞ付	本
15	裏支線工事	材・工 共	1 式
16		38sq	
17	装柱費		1 式
18	残土処理費	場外搬出処分、残土処理	式
19	路盤カット(ハツリ)	アスファルト	式
20	手堀り費用		式
21	現場調査費		式
22			

材料・その他

項目	数量	単価	金　額
高圧PAS(300A) SUS製・VT・LA内臓	1 台		支給
圧縮端子 100:38	個		0
半割防護管(VE)	本		
端末6KVCVT38屋内	式		
端末6KVCVT38屋外	式		
端末6KVCVT38耐塩	式		
端末工事 (内、外)	式		
PAS交換	式		
(2次側つなぎこみ含)			
高所作業車	台		
ダンプカー	台		
交通費	1 式		
労務費	1 式		
諸経費	1 式		
書類手数料	式		

＊本見積には消費税は含まれていません。

※現場の状況により追加費用が発生する場合がございます。

◎御見積条件(必ずご確認下さい)

① 建柱車(4t)が進入、近くに寄付き、作業スペースがある事。
② 建柱位置の上部に架空線が無く、充分なスペースがある事。
③ 平日AM(9:00～)工事とし、工事施工中はご担当者の立会いをお願いします。
④ 朝礼参加及び工事開始時間が早い(AM 9:00前)場合、別途費用かかります。
⑤ 道路進入、使用許可・占有許可・ｶﾞｰﾄﾞﾏﾝ等は、お客様で手配をお願いします。
⑥ 道路からの工事は道路使用許可が必要です。無いと工事出来ません。(重要)
⑦ 地面は土とし残土は敷き均しとする。《ハツリ・残土処理は別途費用》
⑧ 道路の幅員は2．5m以上必要です。作業場所は非舗装で下は土とします。
⑨ 軟弱地盤等の場合、進入できるよう先方様でプレート準備お願いします。
⑩ 作業はｵｰｶﾞｰ掘りです。《手掘り、ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｵｰｶﾞｰの使用は別途費用》
⑪ 埋設物の確認は事前にお客様でお願いします。《試掘は別途費用》
⑫ 安全書類の内容によっては対応出来ない場合があります。
⑬ ｱｰｽ工事、リレー試験及び耐圧試験はできません。

株式会社　東京富士商会
〒272-0004
千葉県市川市原木3丁目13番7号
TEL　047-710-3461　(代表)
FAX　047-327-2735
金澤

※キャンセル料※
予定日より前日及び当日は発生致します。(他日でもかかる場合あり)

通信欄	CP12-19-350(ネカセ、底板、足場共)　建柱 ・PAS(支給)仮取付、マルヒ装柱 ・支線工事(38sq) ※受注後、約 1 ヶ月みて下さい。(重要)	備考	※柱は大型車ﾁｬｰﾀｰ搬入になり、進入及び荷下ろし可能な現場とする。(重要) ※建柱の際PASが用意されてないと取付できないので御注意ください。(再取付不可)